



CONSILIUL JUDEȚEAN OLT

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

Slatina, str. Drăgănești nr. 7, jud Olt, tel: 0372-713562, 563, 564, 565; 0349-408182, fax: 0249/412692

e-mail dgpdcot@rdsmail.ro

www.dgaspc-olt.ro

operator de date cu caracter personal nr. 5707

Nr. 297 /SAPCSS/ 16.01 2018

ANUNT PUBLICITAR

Denumire oficiala: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, Adresa: Slatina, str. Draganesti, nr. 7, cod postal 230119, tel: +40 372713562, fax: +40 249412692, ,cod fiscal 9746625

Anunța public:

1. Tip anunt: Cumparari directe

2. Denumire contract: contract achizitie : „LUCRARI DE REPARATII LA CIA BABICIU”.

3. Cod CPV: 45453000-7- lucrari de reparatii;

4. Valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): 7.000,00lei fara TVA Monedă: RON

5. Descriere contract: Achizitie de : „LUCRARI DE REPARATII LA CIA BABICIU”

6. Conditii contract:

- DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE: Durata în zile: - 3 zile de la data emiterea ordinului de incepere al lucrarilor
- AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI - nu ■
- Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante: - BUGET LOCAL

7. Criterii adjudecare: CEL MAI MIC PREȚ /TOTAL OFERTA

8. Termen limita primire oferte: 19.01.2018 - ora 12,00

9. Data trimiterii spre publicare a anuntului: 16.01.2018

10. Informatii suplimentare:

- Documentația de atribuire se poate accesa și descarca de pe site-ul: <http://www.dgaspc-olt.ro/dgaspc-olt/informatii-utile/licitatie>
- Adresa la care trebuie transmise ofertele: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, str. Drăgănești, nr. 7 Slatina, jud. Olt.
- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: romana.
- Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 19.01.2018, ora 12⁰⁰, sediul DGASPC Olt, Slatina, str. Drăgănești, nr. 7
- Ofertele depuse vor respecta cerintele impuse în Caietul de sarcini atasat:
Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu prețuri egale: În cazul în care se constată că ofertele clasate pe primul loc au prețuri egale, autoritatea contractantă va solicita clarificări în vederea depunerii de către operatorii economici de documente care conțin noi prețuri.
- Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel. 0372/713562, Serviciul Achiziții Publice și Contractare Servicii Sociale.

NOTA: OFERTA DECLARATA CASTIGATOARE VA FII INCARCATA IN SEAP.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
ILIE ALEXIE

DIRECTOR GENERAL
RADITA PIROSCA

Serviciul Patrimoniu Tehnic, Administrativ
Olteanu Parvu Lucica

Șef Serviciu Achiziții Publice și
Contractare Servicii Sociale
Dumitru Iosim

CAIET DE SARCINI

1) **Denumirea Autoritatii Contractante:**

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI OLT

Adresă: Str. Drăgănești, nr. 7

Localitate: **Slatina**

Punct(e) de contact: Olteanu Pirvu Lucica – Sef serviciu Patrimoniu, Tehnic, securitate si sanatate in munca, aparare

impotriva incendiilor, protectia mediului, administrativ si aprovizionare ;

Telefon: 0372-713562, 563, 564, 565; 0349-408182, int. 22

Fax: 0249/412692

E-mail: **dgaspcoltachizitii @ yahoo.com**

2) **Denumirea contractului:**

Executare lucrări civile: Lucrari de reparatii la CIA BABICIU

Cod CPV: 45453000-7 – Lucrari de reparatii generale si de renovare

3. ELEMENTE GENERALE

3.1. Obiectul achiziției:

Lucrări de reparații la CIA BABICIU in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu .

Amplasamentul obiectivului:

- Com. Babiciu , str. Caracal, nr.34

4. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE EXECUTAT :

- Zidarie din BCA in pereti despartitori
- Tencuieli interioare
- Glet aplicat pe tencuieli la pereti si tavane
- Placaj cu faianta din placi albe
- Zugrăveli lavabile interioare la pereți și tavane
- Montare use din PVC (2,35m x 1,03m)
- Montare paratragnet cu dispozitiv de amorsare (PDA) si catarg de 2m si dispozitiv de fixare cu 3 picioare.

PLACARE CU FAIANȚĂ CERAMICĂ

1. GENERALITĂȚI

ACEST CAPITOL CUPRINDE SPECIFICATIILE TEHNICE PENTRU EXECUTIA PLACAJELOR DE FAIANTA CERAMICA EXECUTATE PE PERETI INTERIORI DE CARAMIDA, B.C.A. SAU BETON.

2. STANDARDELE ȘI NORMATIVELE DE REFERINȚĂ

STAS 233-86 – Plăci de faianță

C6-86 – Instrucțiuni tehnice pentru execuția placajelor de faianță sau CESAROM

C223-86 – Instrucțiuni tehnice pentru execuția placajelor de faianță sau plăci ceramice aplicate pe pereți prin lipire cu adeziv.

3. MATERIALE UTILIZATE

TOATE MATERIALELE CARE SE PUN IN OPERA, IN SPECIAL PLACILE DE FAIANTA, ADEZIVII, ETC, POT FI IMPORT SAU PRODUCTIE INTERNA, CU CARACTERISTICI TEHNICE CARE SA FIE CORESPUNZATOARE STANDARDELOR SI NORMELOR ADMISE IN ROMANIA.

4. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE, TRANSPORT

MATERIALELE LIVRATE VOR FI ÎNSOTITE DE CERTIFICATUL DE CALITATE.

Executantul trebuie să-și organizeze în așa fel transportul, depozitarea și manipularea materialelor și produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel încât, în momentul punerii lor în operă, acestea să corespundă condițiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât și prin normativele în vigoare.

- **pentru placări ceramice:**
- - faianță alba glazurata dreptunghiulara
- -adeziv pentru gresie și faianță glazurate cu utilizare interior
- -aderență finală $\geq 1,0$ N/mmp (conform SR-EN 12004)
- -rezistență la umezeală

TÂMPLĂRIE PVC

1. GENERALITĂȚI

1.1. Prevederile acestui capitol se referă la lucrările de tâmplărie, uși și ferestre din P.V.C.

Tâmplărie PVC alb minim cinci camere :

- -grosime profil PVC alb: minim 70 mm
- -grosime perete exterior profil PVC ≥ 3 mm (clasa A)
- -rigidizari din oțel zincat minim 1,5 mm
- -coeficient de transfer termic profil PVC: $U_f \leq 1,3$ W/mpK
- - minim două niveluri de etanșare perimetrală cu garnituri: toc și cercevea

PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE ZUGRĂVELI ȘI VOPSITORII

1. GENERALITĂȚI

ACEST CAPITOL CUPRINDE SPECIFICATIILE TEHNICE PENTRU EXECUTIA ZUGRAVELILOR SI VOPSITORIILOR.

A) VOPSITORII CU VAR LAVABIL

2. MATERIALE

TOATE MATERIALELE SI PRODUSELE PUSE IN OPERA TREBUIE SA FIE AGREMENTATE DE I.N.C.E.R.C.

Materialele utilizate la executarea zugrăvelilor și vopsitoriilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor și normelor admise în România.

3. LIVRAREA, TRANSPORTUL ȘI DEPOZITAREA MATERIALELOR

Materialele livrate vor fi însoțite de certificatul de calitate.

Executantul trebuie să-și organizeze în așa fel transportul, depozitarea și manipularea materialelor și produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel ca, în momentul punerii lor în operă, acestea să corespundă condițiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât și prin normativele în vigoare.

Standarde de referință:

C3-76 – Normativ pentru execuția lucrărilor de zugrăveli și vopsitorii

C139-87 – Instrucțiuni tehnice privind protejarea elementelor metalice prin vopsire

C58-86 – Norme tehnice privind ignifugarea materialelor combustibile din lemn și textile utilizate în construcții

Zugrăveli lavabile interioare:

- -vopsea lavabilă cu aspect peliculă uniform și mat
- -densitate: minim 1,60 g/cm³ (SR EN ISO 2811-1)
- -substanțe nevolatile: minim 62% (SR EN ISO 3251)
- - culoarea vopselei lavabile alba

TENCUIELI INTERIOARE

1. GENERALITĂȚI

Acest capitol cuprinde specificațiile tehnice pentru realizarea tencuielilor noi sau refacerea tencuielilor existente, executate pe zidărie de cărămidă și planșee de beton, inclusiv executarea gletului de var, ipsos sau ipsos-var.

2. STANDARDE ȘI NORMATIVE

STAS 1500-78 – Ciment metalurgic cu adaosuri M30

STAS 1667-76 – Agregate naturale pentru mortare

STAS 146-78 – Var pentru construcții

C18-83 – Normativ pentru executarea tencuielilor umede

C17-83 – Instrucțiuni tehnice privind compoziția și prepararea mortarelor

Pentru refacerea finisajelor interioare:

- -amorse de perete/zidărie cu rezistență la mușegai
- -mortar pentru tencuială cu aplicare/prelucrare manuală sau mecanizată (conform EN 998 – 1)
- -rezistență la compresiune (28 zile): > 2,50 N/mmp
- -conductivitate termică (λ): 0,50 W/mK
- -strat intermediar de mortar adeziv armat cu plasă din fibră de sticlă cu densitatea minimă de 160 g/mp
- -glet de ipsos pentru interior
- -aderență la suport: $\geq 0,4$ N/mmp
- -rezistență la compresiune $\geq 2,0$ N/mmp
- -rezistență la încovoiere $\geq 1,0$ N/mmp
- -clasa de reacție la foc A1

3. MATERIALE UTILIZATE

- ciment metalurgic M30
- apă
- var pentru construcții conform STAS 146-78
- nisip conform STAS 1667-76

4. LIVRARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Materialele livrate vor fi însoțite de certificatul de calitate. Executantul trebuie să-și organizeze în așa fel transportul, depozitarea și manipularea materialelor și produselor încât în momentul punerii în operă să corespundă condițiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât și prin normativele în vigoare.

5. CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE PENTRU MORTARE DE TENCUIELI

Toate materialele vor fi introduse în operă numai după ce în prealabil s-a verificat că au fost livrate cu certificate de calitate.

Mortarele de la stații sau centrale pot fi introduse în lucrare numai dacă transportul este însoțit de fișa care să conțină caracteristicile tehnice ale acestora.

6. EXECUȚIA LUCRĂRILOR

Cuprinde:

- a) Lucrări de decapare a tencuielilor existente degradate (parțial sau total); se vor decapa toate straturile componente (zugrăveli, tinci, grund) până la zidărie, se vor adânci și curăța rosturile orizontale și verticale în vederea asigurării unei bune aderențe a noii tencuieli.
- b) Lucrări de decapare a straturilor existente de zugrăveli, inclusiv gletul până la grund cu ajutorul unor scule speciale (ex: rașchete) în cazul tencuielilor care se mențin și nu prezintă fisuri sau detașări de stratul suport.
- c) Operațiuni pregătitoare: lucrările ce trebuie efectuate înaintea începerii executării tencuielilor:
 - controlul suprafețelor care urmează a fi tencuite (mortarul din zidărie să fie întărit, suprafețele de beton să fie relativ uscate, abaterile de la planeitate și verticalitate să nu fie mai mari decât cele admise, etc);
 - terminarea lucrărilor a căror execuție simultană sau ulterioară ar putea provoca deteriorări ale tencuielilor;
 - suprafețele suport să fie curate;
 - rosturile zidăriei de cărămidă vor fi curățate pe o adâncime de 3-5 mm, iar suprafețele netede (sticloase) de beton vor fi aduse în stare rugoasă;
 - verificarea execuției și recepției lucrărilor de protecție (învelitori, planșee, etc) sau a căror execuție ulterioară ar putea provoca deteriorarea lor (conducte de instalații, tâmplării, etc), precum și dacă au fost montate toate piesele auxiliare (ghermele, praznuri, suportți metalici, colțari, etc).
- d) Execuția amorsării:
 - suprafețele de beton vor fi stropite cu apă, după care se va amorsa cu șpriț din ciment și apă în grosime de 3 mm;
 - în cazul aplicării de tencuieli cu grosime redusă (5-10 mm) pe tencuieli existente se va respecta aceeași tehnologie ca în cazul tencuielilor cu grosimi normale și anume: amorsare, șpriț, tinci, toate reduse corespunzător încât să se încadreze în grosime normală;
 - amorsarea suprafețelor se va face cât mai uniform, fără discontinuități, fără prelingerii pronunțate, având o suprafață rugoasă și aspră la pipăit.
- e) Execuția grundului:
 - grundul în grosime de 5-15 mm se va aplica pe suprafețe de beton, după cel puțin 24 de ore de la aplicarea șprițului, și după cel puțin 1 oră în cazul suprafețelor de cărămidă. Dacă suprafața șprițului este prea uscată aceasta se va uda cu apă în prealabil de executarea grundului;
 - partea superioară a pereților și tavanele încăperilor cu înălțime mai mare de 3,00 m se vor executa de pe platforme de lucru continue;

- mortarul folosit la grund este cel prevăzut în anemăsurători și piesele desenate (M10T-M100T);
- grosimea grundului se va verifica în timpul execuției în scopul de a obține în final o suprafață plană, fără asperități pronunțate, neregularități, goluri, etc;
- înainte de executarea stratului vizibil se va controla ca suprafața grundului să fie uscată și să nu aibă granule de var nestinse.
- f) Execuția stratului vizibil:
 - stratul vizibil al tencuielilor interioare – tinci – va avea compoziția ca și a grundului, însă cu nisip fin de până la 1 mm;
 - grosimea tinciului poate varia între 1-5 mm;
 - gletul de var la încăperile zugrăvite se va realiza prin închiderea porilor tinciului cu strat subțire de 1-3 mm de var și adaos de ipsos, 100 kg la 1 mc de var pastă;
 - gletul de ipsos executat pe suprafețele ce urmează a fi vopsite se va realiza prin acoperirea tinciului cu un strat subțire de cca 2-3 mm de pastă de ipsos;
 - gletul de ipsos se va realiza numai pe un strat suport care are un anumit grad de umiditate, în cantități strict necesare, înainte de terminarea prizei ipsosului;
 - la tencuielile scivisite, stratul vizibil se netezește cu drișca de oțel și se execută numai din pastă de ciment;
 - în cazul execuției tencuielilor interioare la o temperatură exterioară mai mică de + 5 grade C, se vor lua măsurile speciale prevăzute în Normativul pentru executarea lucrărilor pe timp friguros, indicativ C16-79.

7. CONDIȚII TEHNICE PENTRU CALITATEA TENCUIELILOR ȘI RECEPȚIONAREA LOR

Pe parcursul executării tencuielilor se vor verifica respectarea tehnologiilor de execuție, utilizarea tipurilor și compoziției mortarelor indicate, precum și aplicarea straturilor succesive în grosimea prescrisă.

Se va urmări aplicarea măsurilor de protecție împotriva înghețului și uscării forțate și, dacă este cazul, în primele zile de la execuția tencuielilor pe pereți din blocuri de b.c.a. se va arunca în apă.

Recepția pe fază de lucrări se face, în cazul tencuielilor interioare, prin verificarea:

- rezistenței mortarului,
- numărului de straturi aplicate și grosimile acestora, cel puțin un sondaj la fiecare 200 mp (se va verifica prin baterea de cuie în locuri mai puțin vizibile),
- aderența la suport și între straturi (verificarea se realizează prin batere cu un ciocan de lemn în tencuială, apreciind sunetul obținut),
- planeitatea suporturilor și linearitatea muchiilor (bucată cu bucată).

Rezultatele verificărilor se înscriu în registrul de procese verbale de lucrări ascunse și se efectuează înainte de execuția zugrăvelilor și vopsitorilor.

Abaterile admisibile la recepția calitativă a tencuielilor sunt:

Verificarea aspectelor tencuielilor se vor face vizual cercetând suprafața tencuită, forma muchiilor, a înrândurilor și ieșindurilor, iar planeitatea suprafeței se va verifica și cu dreptarul (de 2 m lungime) orientat pe toate direcțiile.

Suprafețele tencuite trebuie să fie uniforme, să nu aibă denivelări, ondulații, fisuri, împușcături de var nestins, urme vizibile de reparații locale.

Gradul de netezire al suprafețelor tencuite se va verifica numai la cele gletuite (cu palma).

5) Durata de executie

Durata maxima de executie a prezentului contract este de cel mult 3 zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

6) Garantia de buna executie:

Cuantumul garanției de buna execuție este de 5% din valoarea contractului fără TVA.

7) Criteriul de atribuire

Criteriul de atribuire este in mod exclusiv, pretul cel mai scazut.

8) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnica elaborata de ofertant trebuie sa convinga Autoritatea Contractanta ca, in caz de atribuire, acesta dispune de resursele materiale si umane necesare si suficiente, precum si de experienta minima necesara pentru executarea investitiei cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare. Propunerea tehnica trebuie sa cuprinda informatii si detalii suficiente pentru a permite evaluarea ofertei conform cerintelor din prezentul caiet de sarcini. Propunerea tehnica va cuprinde cel putin cerintele caietului de sarcini, fara insa a se limita la acestea.

In ceea ce priveste executia lucrarilor, ofertantul va face dovada conformitatii propunerii tehnice cu cerintele prevazute in caietele de sarcini.

In acest scop, propunerea tehnica va contine:

- I. Pe durata executiei, asigurarea pazei santierului cade in sarcina Constructorului.
- II. Propunerea tehnica va contine in mod obligatoriu perioada de garantie de buna executie acordata lucrarii exprimata in luni. Nu se accepta o garantie de buna executie mai mica de 24 luni.
- III. Operatorii economici vor respecta masurile de protectie a mediului pe toata durata de indeplinire a contractului de lucrari. Se va prezenta o declaratie pe propria raspundere in acest sens
- IV. **Operatorul economic va prezenta o declaratie pe propria raspundere, prin care sa demonstreze ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii la nivel national si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari.**
- V. Pe perioada executiei lucrarilor, executantii vor avea in vedere obligatiile si raspunderile prevazute in Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii:

7) Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiara va fi prezentata obligatoriu. Se vor prezenta, in mod clar atat in preturi fara TVA cat si in preturi inclusiv TVA, valorile oferite. Oferta financiara se va completa pe modelul Formularului nr. 1 din Sectiunea Formulare.

Valoarea estimata pentru executarea lucrarilor de reparatii la CIA BABICIU este de 7000,00 lei fara TVA .

Obiectivul: Lucrari de reparatii la CIA BABICIU

Anexa cu lista de cantitati

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

EXECUTIE SAS AVAND ROLUL DE PROTECTIE LA FOC					
1	CD08E1 - Zidarie din bca in pereti despart.la constr.H<35M, 15CM gros.nearmati,cu bl.gbn 50/650 in vr	mc	0.950		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	2101169 - Mortar de zidarie M 25 S 1030	mc	0.053		
2	CF01A1 - Tencuieli interioare,driscuite,la stalpi,pereti executate manual pe zidarie,de 2CM grosime	mp	12.660		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	2101169 - Mortar de zidarie M 25 S 1030	mc	0.230		
3	CF10C1 - Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos ;	mp	12.660		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	C106B1 - PLACAJ FAIANTA CU PLACI ALBE CAL 1 FIXATE CU MORTAR DE CIMENT SI VAR, LA INCAPERI CU SUPRAF > 10 MP	mp	8.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	2401777 - Faianta alba decor monoc M.dr. 150X150X5,5 C. 1 S233	mp	8.930		
5	RPCR08A# - Vopsit int/ext., cu vopsea acetat polivinil (zugr lavabile), 2 straturi, exec. manual, pe tencuieli exist.	MP	12.660		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	7500755 - VOPSEA LAVABILA	L	5.700		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	CK25A# - Usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf toc <= 7 mp, inclusiv armaturi si accesorii, montate in zid de orice fel la constructii cu H <= 35 M	mp	2.420		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	3370355 - USI SI FERESTE DIN PVC CONFORM TABLOU EXECUTIE (2.35 m x 1.03 m=1 buc)	mp	2.420		
7	TRA02A25 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 25 km.	tona	2.310		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

8	EG0101 - PARATRAZNET CU DISPOZITIV DE AMORSARE (PDA) SI CATARG DE 2 M SI DISPOZITIV DE FIXARE CU 3 PICIOARE	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Achizitor,
D.G.A.S.P.C. Olt
 DIRECTOR GENERAL
 RADITA PIROSCA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
 CRISTIAN NICOLAE LUNGU

P. DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
 GHEORGHE SORIN

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
 ILIE ALEXIE

P. COMPARTIMENT JURIDIC SI CONTENCIOS
 CLAUDIA TATARANU

SERVICIUL PATRIMONIU TEHNIC, ADMINISTRATIV
 OLTEANU PARVU LUCICA

SERVICIUL ACHIZITIII PUBLICE SI CONTRACTARE SERVICII SOCIALE
 IOSIM DUMITRU



[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

Formular nr. 1

.....
(denumire/oferte ofertant)

OFERTĂ

Către
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

1.Examinând documentația de atribuire, subsemnații reprezentanți ai ofertantului (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm (denumirea lucrării) pentru suma de (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei) plătită după recepția lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare de (suma în litere și în cifre, precum și moneda).

2.Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexat, în luni (perioada în litere și în cifre).

3. Ofertam o garanție de luni acordată lucrărilor de finisaje și instalații pe care le vom executa în cadrul contactului, în cazul în care oferta noastră va fi declarată câștigătoare.

4. Ofertam o garanție de luni acordată produselor de tamplarie Al tip alutitan (usi și ferestre) cu sau fără geam termopan pe care o vom monta în cadrul contactului, în cazul în care oferta noastră va fi declarată câștigătoare.

5. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de zile. (durata în litere și cifre) respectiv până la data de și ea va rămâne obligatorie pentru noi (ziua/luna/anul) și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

6. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

7. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

8. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice sau orice ofertă primită.

Data ____/____/____

.....
(nume, prenume și semnătură),

L.S.

în calitate de legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele (denumirea/numele operatorului economic)

Model ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ LUCRĂRI

.....
(denumirea/numele ofertant)

ANEXĂ LA OFERTA DE LUCRĂRI

1	Valoarea maximă a lucrărilor executate de subcontractant (% din prețul total oferat)	
2	Garanția de bună execuție va fi constituită sub forma..... în cuantum de:	
3	Perioada de garanție de bună execuție (luni calendaristice)	
4	Perioada de mobilizare (numărul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii execuției)	
5	Termenul pentru emiterea ordinului de începere a lucrărilor (numărul de zile calendaristice de la data semnării contractului)	
6	Penalizări pentru întârzieri la termene intermediare și la termenul final de execuție (% din valoarea care trebuia să fie realizată)	

.....
(semnătura autorizată)

L.S.